

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno w miejscowości Pakość, na działkach nr: 138/7, 202/1, 202/2, 383 obręb 2, m. Pakość.

W związku z trwającą procedurą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość- Strzelno, koniecznym jest wyremontowanie sieci wodociągowej. Celem inwestycji jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania systemu wodociągowego w miejscowości Pakość.

Część obejmująca remont sieci wodociągowej na odcinku:

ul. Rynek- od węzła W18.12 przez węzeł W18.1 do węzła W18 wraz z przyłączami do granic nieruchomości.

Zestawienie długości sieci wodociągowej do wybudowania:

Kanał o średnicy Ø 250 mm z rur PE, PEHD	L= ok. 200,00 m,
Kanał o średnicy Ø 160 mm z rur PE, PEHD	L= ok. 30,00 m,
Kanał o średnicy Ø 90 mm z rur PE, PEHD	L= ok. 15,00 m,
Kanał o średnicy Ø 50 mm z rur PE, PEHD	L= ok. 65,00 m,
Hydranty nadziemne o średnicy 80 mm	1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w poniższych załącznikach:

- dokumentacji projektowej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

- 1) Roboty budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż., a także zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, zgodnie, z załączoną dokumentacją projektową, STWiORB oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ.
- 2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność.
- 3) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, jeżeli nastąpi bez wad, ze spełnieniem wymagań projektowych.
- 4) Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.
- 5) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały- do czasu ich wbudowania, przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą jakości oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.